



## FICHE PRODUIT

# Container mobile photovoltaïque 2-88 kWc

- Mobile
- Production silencieuse
- Montage rapide
- Maintenance simple

## Caractéristiques techniques

Référence	LOEG.PV088.KWC
Puissance totale	2 à 88 kWc par container
Puissance par module (4 panneaux)	2 kWc
Nombre de modules	Variable (4 panneaux par module; 44 modules par container)
Temps de déploiement	10 minutes par module
Mode de déchargement	Grue; Camion grue; Chariot élévateur
Dimensions container (L×l×h)	6060×2440×2590 mm
Dimensions déployé (L×l×h)	Variable
Poids container vide	3500 kg
Poids pour 1 module (4panneaux)	190 kg